

Telecontrole: goed voorbereid, zelf getest, probleemloos in dienst.

Een vlotte oplevering van je telecontrole begint met een volledig dossier, een realistische planning en een grondige zelftest. Dit stappenplan toont wie wat doet om de installatie succesvol opgeleverd te krijgen.

Aansluitingen



Zie flow telebeheer indien van toepassing. Test en indienstname cabine moeten gebeuren vóór oplevering telecontrole.

Periode start

Mijlpaal 1 - voorbereiding

1

2

3

Doel van deze fase: Alle nodige informatie verzamelen zodat het dossier administratief klaar is voor verdere behandeling.

1



Technisch aanspreekpunt bevestigen

Bezorg Fluvius de contactgegevens van de installateur of integrator die de telecontrole voorbereidt in het webportaal.

2



Gevraagde documenten opladen

Laad de gevraagde technische en administratieve documenten op via het webportaal.

3



Netflex-kast afroepen (indien van toepassing)

Geef voor een Netflex-light de gewenste leverweek en het volledige leveradres door.

Mijlpaal 2 - plannen en plaatsen

4

5



6

7

Doel van deze fase: Van een voorbereid dossier naar een bevestigde afspraak.

4




Oplevermaand reserveren

Kies tijdig de maand waarin je de telecontrole wilt laten opleveren. Dit is nog geen concrete afspraak, wel de garantie dat je later een tijdsslot kan kiezen die aansluit bij jouw planning.

Zonder reservatie vooraf kan je later geen tijdsslot boeken en sta je achteraan in de rij!

5



Administratieve voorbereiding uitvoeren

Fluvius valideert de aangeleverde informatie. Vul ontbrekende of foutieve informatie onmiddellijk aan.

Zonder goedgekeurd dossier is het niet mogelijk een uitvoeringsdatum vast te leggen.



Uiterlijk 1 maand voor afleverdatum



Last call Administratieve controle

Je ontvangt een herinnering indien jouw dossier nog openstaande acties vereist om tot de volgende fase over te gaan.

6



Concrete opleverdatum vastleggen

Na goedkeuring van het dossier ontvang je een link om binnen de gereserveerde maand een datum te kiezen.

7



Praktische voorbereiding uitvoeren

Plaats de kast en de kabels. Maak de klantinterface klaar.

Mijlpaal 3 - maand van oplevering



8



Fase oplevering API

Doel van deze fase: De installatie succesvol in dienst nemen.



8



1 week voor oplevering

Fluvius geeft toestemming om de flexibel aanstuurbare installatie onder spanning te brengen in het kader van testen.

First time right

Controleer vóór de afspraak of communicatie, noodstoppen en modulatie correct werken. Zo verklein je de kans op een nieuwe oplevering.



Dag van oplevering

Zorg dat installatie en kast bereikbaar zijn en dat de installateur/integrator aanwezig en bereikbaar is.

Fluvius voert, afhankelijk van het dossier, controles ter plaatse en vanop afstand uit. We testen communicatie, noodstoppen en modulatie.

Meer informatie nodig?

Vragen over het DER-document



Plaatsingsinstructies Netflex-kast



Demobord Netflex-kast bestellen



Volg na afloop de instructies bij groen, oranje of rood resultaat.



Succesvol

Communicatie, noodstoppen en modulatie werken zoals voorzien.



Bijkomende test nodig

De essentiële beveiliging werkt, maar niet alle sturingen zijn in orde.



Niet succesvol

De installatie is niet veilig vanop afstand aanstuurbaar.



Resultaat opvolgen en eventuele acties herhalen

Je kan in een volgende stap jouw Day-ahead-API opleveren (indien van toepassing).

Het betrokken flexibele vermogen mag nog max **3w in dienst blijven**. Los resterende punten op en plan een hertest.

Neem het betrokken flexibele vermogen **onmiddellijk uit** dienst. Plan een volledig nieuwe oplevering.