

Testen en opleveren van de Netflex-kast

Een vlotte oplevering van je telecontrole begint met een volledig dossier, een realistische planning en een grondige zelftest. Dit stappenplan toont wie wat doet om de installatie succesvol opgeleverd te krijgen.

Aansluitingen



7 Praktische voorbereiding uitvoeren

Werk de fysieke installatie af en bereid de communicatieverbindingen voor.

Enkel indien van toepassing voor jouw dossier.

- Plaats en bevestig de kast volgens montagevoorschriften en beschreven vrije ruimte
- Voorzie de communicatiebekabeling (UTP met stekkers) tussen de kast en de AMR-meter. Sluit aan indien toegankelijk.
- Voorzie een gewaarborgde 230 V-voeding en sluit de voedingskabel correct aan op de kast.



LET OP

Respecteer de voorgeschreven kabeltypes, aansluitpunten en maximale kabellengtes. Bij vragen over het DER of de plaatsingsinstructie, gebruik het contactformulier.

Afgerond als

De kast is geplaatst, gevoed en bekabeld volgens de installatie-instructie. De checklist met voorbereidende werken uit DER-bijlage D.1 is ingevuld.

Meer informatie nodig?



Plaatsingsinstructies Netflex-kast

Voor wie?

Installateur



Doorloop de oplevering

Zorg dat Fluvius alle controles en tests op de afgesproken dag kan uitvoeren.

- Maak de installatie en technische lokalen bereikbaar.
- Zorg dat de juiste installateur of integrator ter plaatse aanwezig en bereikbaar is.
- Houd de productie- en/of afname-installatie vrij voor tests. Er zal een noodstop uitgevoerd worden.
 - Indien er een batterij getest moet worden, zorg dat die half is opgeladen
 - Bij Fall-Back Flex dient de afname groter te zijn dan het vaste vermogen, zorg dat belasting kan opgeschaald worden.



LET OP

De volledige testketen moet beschikbaar zijn: voeding, communicatie, interface en installatie. De test moet binnen het gereserveerde tijdsslot worden afgerond.

Afgerond als

Alle toepasselijke controles en tests zijn uitgevoerd; Fluvius heeft het resultaat bepaald.

Voor wie?

fluvius.
Installateur

8 Bereid de installatie voor en test ze

Maak de installatie klaar en test zelfstandig offline alle functies vóór de opleverafpraak.

Scenario bepalen

- Check je telecontrolescenario
- Bepaal het bijhorende subscenario

→ DER, §1.4

Test voorbereiden

- Verbind de test-RTU
- Maak installatie en interface testklaar
- Controleer communicatie

→ DER, §3.5

Offline test uitvoeren

- Log in via ethernet-poort X104 op de test-pagina
- Voer toepasselijke tests uit
- Registreer OK/NOK per test

→ DER, §Annex D

Afgerond als

De tests zijn succesvol en de checklist en testfiche uit DER bijlage D.2 zijn volledig ingevuld.

Meer informatie nodig?



DER-document

Voor wie?

Installateur



LET OP

Je ontvangt toestemming van Fluvius om het flexibele vermogen 1 week voor de opleverdatum onder spanning te brengen. Bij gecombineerde dossiers moet telebeheer eerst succesvol zijn opgeleverd.



Resultaat van de remote test

Voer de acties uit die horen bij het resultaat van de oplevering.

Voor wie?

Installateur

Succesvol

- Communicatie, noodstoppen en modulatie werken.
- De oplevering van de telecontrole is succesvol afgerond.

Bijkomende test

- De noodstoppen werken.
- Niet alle setpoints reageren correct OF de test kon niet binnen het gereserveerde tijdsslot afgerond worden.
- De oplevering is niet volledig afgerond.

Niet succesvol

- Communicatie of noodstoppen werken niet.
- De installatie is niet veilig vanop afstand aanstuurbaar.
- De oplevering is mislukt.

- Jouw installatie is technisch conform. Je ontvangt een mail ter bevestiging.
- Vanaf die datum wordt je injectie geregistreerd en gedeeld met de leverancier.
- Je kan nu de oplevering van de Day-ahead-API aanvragen (indien van toepassing).

- Het betrokken vermogen mag nog maximaal 3 weken in dienst blijven.
- Los de resterende problemen op.
- Plan en doorloop een hertest.

- Neem het betrokken vermogen onmiddellijk uit dienst.
- Plan een volledig nieuwe oplevering op. (Herneem vanaf stap 4).
- Los de vastgestelde problemen op.